Silva & Filhos Remodelações

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Silva & Filhos Remodelações
Remodelações feitas com cuidado.

Silva & Filhos Remodelações
NIF 500000000
Rua do Exemplo 10, 1000-000 Lisboa
Tlm. +351 910 000 000
geral@exemplo.pt

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Remodelação da casa de banho

Lisboa

EMITIDA		VÁLIDA ATÉ
22.10.2026	30 DIAS	**21.11.2026**

PROPOSTA N.º	AOS CUIDADOS DE	EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SF-2026-014	**Maria Fernandes**	**Em 2 fases**	**1 665,50 € + IVA**

01 Apresentação

Lisboa, 22 de outubro de 2026

Exma. Senhora Maria Fernandes,

Na visita à casa de banho encontrámos **azulejos soltos junto à base de duche** e sinais de humidade na parede contígua ao quarto. É o padrão típico de uma impermeabilização que já não cumpre a sua função.

Por isso propomos começar por retirar os revestimentos e **refazer a impermeabilização e os pontos de água**, e só depois assentar os novos revestimentos. Assim o acabamento final fica protegido e a reparação não volta a ser necessária daqui a poucos anos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

1 665,50 € + IVA

Adjudicação na totalidade, com a execução e os pagamentos repartidos por **2 fases**: demolição e redes e acabamentos.

O que garantimos

- **Garantia de 2 anos** sobre os trabalhos executados.
- **Seguro de responsabilidade civil**: Seguradora Exemplo, apólice n.º 000000, válida até 31/12/2027.
- Um único responsável por toda a intervenção.
- Valor global fechado para os trabalhos descritos: nenhum trabalho extra avança sem a sua aprovação.
- Pagamentos repartidos pelas 2 fases, ao ritmo da obra.

Estamos disponíveis para esclarecer qualquer questão.

Com os melhores cumprimentos,

João Silva

Silva & Filhos Remodelações · NIF 500000000 · +351 910 000 000

02 Resumo da proposta

Um orçamento único, com 4 capítulos. Cada capítulo tem o seu valor global e a soma de todos forma o valor da proposta, adjudicada na totalidade.

CAP.	CAPÍTULO	FASE	PRAZO INDICATIVO	VALOR GLOBAL
01	Trabalhos preparatórios e demolições	Fase 1	3 dias	**496,50 €**
02	Canalização	Fase 1	1 semana	**465,00 €**
03	Revestimentos	Fase 2	1 semana	**644,00 €**
04	Limpeza final	Fase 2	1 dia	**60,00 €**

Valor global da proposta **1 665,50 €**

VALORES SEM IVA · IVA 23%: 383,07 € · TOTAL COM IVA: 2 048,57 €

Execução em 2 fases

A ordem dos trabalhos conta: demolição e redes e, por fim, acabamentos. O calendário das fases é acordado consigo e os pagamentos acompanham a obra, fase a fase.

FASE 1

Demolição e redes

Retirar revestimentos, refazer canalização e impermeabilizar.

Capítulos 1 e 2

961,50 €

FASE 2

Acabamentos

Revestimentos novos e limpeza final.

Capítulos 3 e 4

704,00 €

03 O que encontrámos

Fotografias tiradas na visita. **Os sinais de humidade tendem a crescer** se a origem não for tratada antes dos acabamentos.

CAPÍTULO 1

Trabalhos preparatórios e demolições

Proteção das zonas de passagem e remoção dos revestimentos e das louças existentes, com o entulho levado a vazadouro.

Estado atual

- Azulejos soltos junto à base de duche
- Louças com calcário e juntas escurecidas

Trabalhos incluídos

N.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QTD.
1.1	Proteção de pavimentos e zonas de passagem	vg	1
1.2	Remoção de revestimento cerâmico de paredes	m^2	18,50
1.3	Remoção de louças sanitárias e base de duche	un	4
1.4	Remoção de entulho e transporte a vazadouro *	vg	1

* Quantidade estimada ou trabalho a confirmar na visita técnica.

VALOR GLOBAL DO CAPÍTULO

Fase 1 · prazo indicativo: 3 dias

496,50 € + IVA

Não incluído: Licenças de ocupação da via pública.

CAPÍTULO 2

Canalização

Revisão das alimentações de água e dos esgotos da casa de banho, com novos pontos para as louças.

Estado atual

- Tubagem antiga em ferro galvanizado

Trabalhos incluídos

N.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QTD.
2.1	Ponto de água (abastecimento)	un	5
2.2	Ponto de esgoto *	un	3

* Quantidade estimada ou trabalho a confirmar na visita técnica.

VALOR GLOBAL DO CAPÍTULO

Fase 1 · prazo indicativo: 1 semana

465,00 € + IVA

Não incluído: Substituição da coluna do prédio.

CAPÍTULO 3

Revestimentos

Assentamento de azulejo nas paredes e de pavimento cerâmico, com o material escolhido pelo dono de obra.

Trabalhos incluídos

N.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QTD.
3.1	Assentamento de azulejo em paredes (mão de obra)	m^2	18,50
3.2	Assentamento de pavimento cerâmico (mão de obra) *	m^2	4,20

* Quantidade estimada ou trabalho a confirmar na visita técnica.

VALOR GLOBAL DO CAPÍTULO

Fase 2 · prazo indicativo: 1 semana

644,00 € + IVA

Não incluído: Fornecimento de azulejo e pavimento.

CAPÍTULO 4

Limpeza final

Limpeza da obra no fim dos trabalhos.

Trabalhos incluídos

N.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QTD.
4.1	Limpeza final da obra	vg	1

VALOR GLOBAL DO CAPÍTULO

Fase 2 · prazo indicativo: 1 dia

60,00 € + IVA

04 Condições gerais

GARANTIA

2 anos

Garantimos durante 2 anos os trabalhos executados: qualquer defeito de execução é corrigido sem custos.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Seguradora Exemplo

Apólice n.º 000000
Válida até 31/12/2027

VALORES	Valores sem IVA; acresce IVA à taxa legal em vigor (23%). Total com IVA: 2 048,57 €. O valor global da proposta é a soma dos valores globais dos 4 capítulos.
ADJUDICAÇÃO	A proposta é adjudicada na totalidade, pelo valor global. Os capítulos são interligados e não são adjudicáveis em separado.
FASES	Execução em 2 fases, pela ordem indicada: Fase 1 — demolição e redes (capítulos 1, 2); Fase 2 — acabamentos (capítulos 3, 4).
PAGAMENTO	Na adjudicação: 30% (499,65 €); no início da fase 1: 35% (336,53 €); na conclusão da fase 1: 35% (336,53 €); no início da fase 2: 35% (246,40 €); na conclusão da fase 2: 35% (246,39 €), valores sem IVA.
PRAZOS	Indicados em cada capítulo, a contar do início de cada fase.
EXECUÇÃO	⟋ Acesso à obra em dias úteis, das 8h às 18h ⟋ Água e eletricidade disponíveis no local
NÃO INCLUÍDO	⟋ Louças, torneiras e revestimentos (fornecidos pelo dono de obra) ⟋ Licenças e taxas camarárias
A CONFIRMAR	⟋ Estado da canalização embutida, depois da remoção do azulejo
TRABALHOS EXTRA	Trabalhos não descritos ou imprevistos são orçamentados à parte e só avançam depois de aprovados.
VALIDADE	30 dias, até 21.11.2026.

05 Adjudicação

A adjudicação abrange a proposta na totalidade. Para adjudicar, basta devolver esta página assinada: a Fase 1 é agendada logo a seguir, e as fases seguintes no calendário que for acordado.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO

Maria Fernandes aceita a proposta n.º SF-2026-014 **na totalidade**, pelo valor global de **1 665,50 € + IVA**, com execução em 2 fases pela ordem indicada e nas condições gerais desta proposta.

Plano de pagamentos

MOMENTO	REFERÊNCIA	VALOR
Adjudicação	30% do valor global da proposta	**499,65 €**
Início da Fase 1	35% do valor da fase (961,50 €)	**336,53 €**
Conclusão da Fase 1	35% do valor da fase (961,50 €)	**336,53 €**
Início da Fase 2	35% do valor da fase (704,00 €)	**246,40 €**
Conclusão da Fase 2	35% do valor da fase (704,00 €)	**246,39 €**

Valor global da proposta **1 665,50 €**

VALORES SEM IVA

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

TITULAR	BANCO	IBAN	BIC/SWIFT
Silva & Filhos	**Banco Exemplo**	**PT50 0000 0000 0000 0000 0000 0**	**EXEMPLOX**

PELO CLIENTE

NOME _____

DATA _____

ASSINATURA _____

PELA SILVA & FILHOS REMODELAÇÕES

NOME João Silva

NIF 500000000

DATA _____

ASSINATURA _____