Silva & Filhos Remodelações

+351 910 000 000
geral@exemplo.pt

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Remodelação da casa de banho

Lisboa

EMITIDA		VÁLIDA ATÉ
22.10.2026	30 DIAS	**21.11.2026**

PROPOSTA N.º	DONO DE OBRA	PRAZO INDICATIVO	TOTAL COM IVA
SF-2026-014	**Maria Fernandes**	**3 semanas**	**2 048,57 €**

01 Resumo

Proposta para remodelação de casa de banho em Lisboa, preparada para Maria Fernandes. Inclui:

- Trabalhos preparatórios e demolições
- Canalização
- Revestimentos
- Limpeza final

Total sem IVA	**1 665,50 €**
IVA 23%	383,07 €
Total com IVA	**2 048,57 €**

Prazo indicativo: 3 semanas.
Validade da proposta: 30 dias, até 21.11.2026.

> Os valores apresentados são estimativas, baseadas nas fotografias e nas informações recebidas até esta data, e ficam sujeitos a confirmação em visita técnica e medição. Os trabalhos não descritos nesta proposta não estão incluídos.

02 Descrição dos trabalhos

01 Trabalhos preparatórios e demolições

Proteção das zonas de passagem e remoção dos revestimentos e das louças existentes, com o entulho levado a vazadouro.

02 Canalização

Revisão das alimentações de água e dos esgotos da casa de banho, com novos pontos para as louças.

03 Revestimentos

Assentamento de azulejo nas paredes e de pavimento cerâmico, com o material escolhido pelo dono de obra.

04 Limpeza final

Limpeza da obra no fim dos trabalhos.

03 Mapa de quantidades e preços

N.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QTD.	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	**Trabalhos preparatórios e demolições**				**496,50 €**
1.1	Proteção de pavimentos e zonas de passagem	vg	1	80,00 €	**80,00 €**
1.2	Remoção de revestimento cerâmico de paredes	m²	18,50	9,00 €	**166,50 €**
1.3	Remoção de louças sanitárias e base de duche	un	4	25,00 €	**100,00 €**
1.4	Remoção de entulho e transporte a vazadouro *	vg	1	150,00 €	**150,00 €**
02	**Canalização**				**465,00 €**
2.1	Ponto de água (abastecimento)	un	5	60,00 €	**300,00 €**
2.2	Ponto de esgoto *	un	3	55,00 €	**165,00 €**
03	**Revestimentos**				**644,00 €**
3.1	Assentamento de azulejo em paredes (mão de obra)	m²	18,50	28,00 €	**518,00 €**
3.2	Assentamento de pavimento cerâmico (mão de obra) *	m²	4,20	30,00 €	**126,00 €**
04	**Limpeza final**				**60,00 €**
4.1	Limpeza final da obra	vg	1	60,00 €	**60,00 €**

* Quantidade estimada ou trabalho a confirmar na visita técnica.

Total sem IVA	**1 665,50 €**
IVA 23%	383,07 €
Total com IVA	**2 048,57 €**

04 Não incluído

- Louças, torneiras e revestimentos (fornecidos pelo dono de obra)
- Licenças e taxas camarárias

05 Pressupostos e pontos a confirmar

Pressupostos

- Acesso à obra em dias úteis, das 8h às 18h
- Água e eletricidade disponíveis no local

A confirmar na visita técnica

- Estado da canalização embutida, depois da remoção do azulejo

06 Condições

PAGAMENTO	Na adjudicação: 30% (614,57 €); no início da fase 1: 35% (413,93 €); na conclusão da fase 1: 35% (413,93 €); no início da fase 2: 35% (303,07 €); na conclusão da fase 2: 35% (303,06 €), valores com IVA.
VALIDADE	30 dias, até 21.11.2026.
PRAZO	3 semanas
GARANTIA	2 anos. Garantimos durante 2 anos os trabalhos executados: qualquer defeito de execução é corrigido sem custos.
SEGURO	Seguradora Exemplo, apólice n.º 000000, válida até 31/12/2027
IVA	Taxa de 23%, incluída no total com IVA.

07 Aceitação

Aceito a proposta n.º SF-2026-014 de Silva & Filhos Remodelações, nas condições descritas.

NOME _____

DATA _____

ASSINATURA _____